

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
по текущему ремонту на единицу строительной продукции
без учета прочих затрат и НДС
с 1 апреля 2021 года

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
	<u>01 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</u>					
1.1	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплением, группа грунтов 2	м3	1166,77	547,78		
1.2	То же, группа грунтов 3	м3	1687,58	792,29		
1.3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	м3	435,44	204,43		
1.4	То же, группа грунтов 3	м3	542,06	254,49		
1.5	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	м3	45,64		32,36	
1.6	То же, группа грунтов 3	м3	57,26		40,6	
1.7	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2	м3	36,69		26,79	
1.8	То же, группа грунтов 3	м3	51,01		37,25	
1.9	Разработка грунта с погрузкой на автомобилесамосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	м3	57,26		40,6	
1.10	То же, группа грунтов 3	м3	73,02		51,78	
1.11	Разработка грунта с погрузкой на автомобилесамосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2	м3	51,9		37,9	
1.12	То же, группа грунтов 3	м3	62,65		45,75	
1.13	Разработка грунта в траншеях экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал, группа грунтов 2	м3	42,33		30,01	
1.14	То же, группа грунтов 3	м3	55,6		39,42	
1.15	Разработка грунта в траншеях экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал, группа грунтов 2	м3	42,4		30,96	
1.16	То же, группа грунтов 3	м3	50,13		36,6	
1.17	Разработка грунта с перемещением до 60 м бульдозерами мощностью 132 (180) квт (л.с.), 2 группа грунтов	м3	33,61		25,63	
1.18	То же, группа грунтов 3	м3	35,64		27,18	
1.19	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	м3	89,96	29,96	19,52	

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
1.20	То же, группа грунтов 3, 4	м3	107,4	35,77	23,3	
1.21	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	27,68	2,8	13,17	3,66
1.22	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	м2	1,63		1,18	
1.23	То же, группа грунтов 3	м3	2,18		1,57	
1.24	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т при толщине слоя 20 см, за 2 прохода	м3	31,56		21,85	
1.25	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых	м2	274,67	62,17	7,55	132,53
1.26	Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2 м, в грунтах неустойчивых	м2	267,09	92,99	12,42	53,88
1.27	Водоотлив из котлованов	м3 грунта	506,7		288,77	
1.28	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов 2	1 яма	459,8	49,75	267,01	
1.29	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов 2	1 яма	310,43	33,26	181,3	
1.30	Перевозка грунта на 10 км автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	т	165,43			
	<u>02 ФУНДАМЕНТЫ</u>					
2.14	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2	320,64	91,35	4,18	120,97
2.15	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2	323,8	34,2	8,85	240,85
2.16	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	501,08	48,07	13,23	383,86
2.17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	282,91	56,53	5,47	156,57
	<u>03 СТЕНЫ</u>					
3.1	Кладка стен кирпичных наружных простых	м3	8424,83	1259,28	275,52	5303,34
3.2	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности	м3	8902,45	1388,23	275,52	5506,3
3.3	Кладка стен кирпичных наружных сложных	м3	9429,66	1617,83	275,52	5544,46
	<u>06 ПЕРЕГОРОДКИ</u>					
6.1	Кладка неармированных перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича	м2	1445,83	344,32	28,31	667,29
6.2	То же, армированных	м2	1614,47	406,93	29,46	701,17
	<u>08 ДВЕРИ И ОКНА</u>					
8.1	Установка дверных блоков в наружных и внутренних каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	3217,42	268,58	108,16	2486,18
8.2	То же, дверных блоков изготовленных по финской технологии СКИН	м2	3907,26	268,58	108,16	3176,02
8.3	Установка балконных блоков из ПВХ балконных в каменных стенах	м2	8852,01	539,69	49,98	7637,53
8.4	Установка оконных блоков из ПВХ профилей двухстворчатых с подоконными досками из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51м	м2	7317,25	497,83	52,56	6188,21

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
8.5	То же, трехстворчатых	м2	7906,11	514,49	52,45	6741,69
8.6	Установка оконных блоков из ПВХ профилей двухстворчатых с подоконными досками из ПВХ в панельных стенах	м2	7017,69	497,62	51,65	5890,26
8.7	То же, трехстворчатых	м2	7606,55	514,28	51,54	6443,74
	<u>09 КРОВЛИ</u>					
9.1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм	м2	281,13	78	17,69	90,17
9.2	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2	679,53	121,44	10,64	407,33
9.3	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	313,14	46,17	5,68	208,16
9.4	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	м2	106,03	19,23	2,63	61,73
9.5	Устройство пароизоляции обмазочной в 2 слоя	м2	414,89	37,28	3,77	331,24
9.6	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия	м2	1026,19	78,37	28,37	826,85
9.7	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в три слоя	м2	730,81	53,5	4,33	610,98
9.8	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	807,9	115,99	15,17	539,8
9.9	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	753,85	115,99	14,72	486,36
9.10	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам	м2	678,69	114,34	10,68	420,32
9.11	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	м2	1409,23	231,1	5,1	909,55
9.12	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	142,46	32,04	0,31	73,84
9.13	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	1225,55	269,62	2,11	648,17
9.14	Ограждение кровель перилами	м	449,97	16,57	4,68	408,49
9.15	Установка стропил	м3	27566,7	5617,79	400,9	15088,15
9.16	Устройство слуховых окон	1 окно	6214,46	1585,43	231,72	2535,58
9.17	Устройство деревянных фронтонов	м2 фронтонов	692,7	162,61	10,99	332,94
9.18	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	1863,75	458,5	41,53	835,24
	<u>11 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ</u>					
	<u>Отделка фасадов</u>					
11.1	Улучшенная штукатурка стен фасадов цементно-известковым раствором по камню	м2	501,06	191,26	8,87	77,29

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
11.2	Высококачественная штукатурка стен фасадов цементно-известковым раствором по камню	м2	814,68	325,82	8,93	104,24
11.3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню наружных откосов при ширине до 200 мм	м	211,48	86,35	0,18	27,37
11.4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	181,96	36,61	1,27	102,44
11.5	То же, кремнийорганическая	м2	225,5	35,49	1,28	148,36
11.6	То же, поливинилацетатная	м2	92,98	24,4	0,54	40,35
11.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	144,17	26,23	1,16	86,89
11.8	То же, кремнийорганическая	м2	201,63	25,5	1,16	145,91
11.9	То же, поливинилацетатная	м2	75,95	17,56	0,54	37,89
11.14	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	236,35	51,58	23,8	102,44
11.15	То же, кремнийорганическая	м2	278,25	50,02	23,1	148,36
11.16	То же, поливинилацетатная	м2	147,42	41,42	18,73	40,35
11.17	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	183,15	37,07	17,05	86,89
11.18	То же, кремнийорганическая	м2	239,43	36	16,59	145,91
11.19	То же, поливинилацетатная	м2	114,28	29,6	13,23	37,89
	<u>12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ</u>					
12.1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	м2	255,59	105,07	0,73	30,9
12.2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	266,77	105,31	0,73	41,57
12.3	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	м2	413,05	169,95	1,88	48,77
12.4	Антисептирование пастами: перекрытий по открытым прогонам	м2	144,5	27,48	0,94	84,79
	<u>13 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</u>					
13.1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	1886,72	196,52	14,12	1450,52
13.2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (без учета стоимости задвижек)	м	2532,37	230,63	12,92	2024,45
13.3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (с учетом стоимости муфтовой арматуры)	м	596,23	88,97	5,01	400,3

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
13.4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм (с учетом стоимости муфтовой арматуры)	м	598,39	100,03	5,96	377,75
13.5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	м	1117,71	197,62	13,86	679,66
13.6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (без учета стоимости задвижек)	м	495,58	178,65	0,28	114,67
13.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (без учета стоимости задвижек)	м	868,07	171,31	0,63	502,3
13.8	Установка задвижек марки 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт	10974,45	740,25	65,67	9319,29
13.9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	м	37,73	16,35	1,43	1,47
13.10	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	шт	2859,78	272,54	29,32	2241,28
13.11	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	шт	1958,5	80,95	0	1786,08
13.12	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт	3491,05	108,12	10,44	3248,02
13.13	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм	шт	29893,03	2561,61	158,24	24234,37
13.33	Установка ручных насосов	узел	7493,48	1662,13	106,24	3820,4
13.34	Установка фильтров диаметром 80 мм	шт	5783,67	391,82	110,28	4817,67
13.35	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200x200 мм	шт	792,76	269,01	12,53	204,94
13.36	Установка калориферов массой до 0,1 т марки КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м ²	шт	10375,06	1269,78	115,66	7531,04
13.37	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т марки В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2	шт	14794,87	2439,13	240,32	9301,29
13.38	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	163,62	15,51	0,87	129,62
13.39	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	врезка	2990,36	1240,33	31,93	314,23

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
13.40	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	врезка	10220,53	2013,01	74,09	5848,25
13.41	Установка регистров из стальных водогазопроводных труб диаметром нитки 25 мм	м	490,91	41,31	5,35	396,2
13.42	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм	м	894,66	41,31	5,35	799,95
13.43	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	м	1147,67	66,27	10,25	993,77
13.44	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	м	1491,32	66,27	10,25	1337,42
	<u>14 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ И ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ</u>					
14.1	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляции	21151,17	5162,26	671,1	9337,95
14.2	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляции	21151,17	5162,26	671,1	9337,95
14.3	Изоляция трубопроводов: плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	1 м3 изоляции	20525,88	5162,26	577,16	8827,2
14.4	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 350 мм	1 м3 изоляции	26000,51	5606,44	453,19	13507,17
14.5	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	26635,21	5407,59	862,44	14096,65
14.6	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху	1 м3 изоляции	18862,02	2847,48	799,87	11845,94
14.7	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу	1 м3 изоляции	31882,74	6814,01	973,98	16225,52
14.8	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: перегородок	1 м3 изоляции	24718,93	4614,75	852,31	13879,25
14.9	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	17770,95	4976,04	438,44	6655,71
14.10	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху	1 м3 изоляции	10450,46	2444,5	417,88	4747,96
14.11	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу	1 м3 изоляции	21999,38	6277,18	530,85	8008,86

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
14.12	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: перегородок	1 м3 изоляции	16353,79	4319,89	448,87	6623,44
14.13	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2	417,73	77,42	5,37	246,38
14.14	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике	м2	557,14	114,27	4,97	307,7
14.15	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной	м2	1300,94	406,74	29,57	402,54
14.16	Устройство каркаса на трубопроводах из проволоки	м2	246,12	106,41	0,94	18,32
14.17	Устройство каркаса на трубопроводах из сетки	м2	232,16	43,28	5,85	132,85
14.18	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	45,76	15,86	0,39	11,53
14.19	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577	м2	33,5	12	0,6	7,24
14.20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	м2	29,12	7,33	0,55	12,88
14.21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	м2	39,43	13,69	0,31	9,9
14.22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	1198,67	270,15	26,48	589,88
14.23	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без полотна стекловолокнистого ИПС-Т-5)	м2	540,07	235,31	2,61	35,67
	<u>15 ОЗЕЛЕНЕНИЕ</u>					
15.1	Очистка участка от мусора	м2	18,21	8,55		
15.2	Планировка участка: механизированным способом	м2	3,04		2,06	
	<u>16 БЛАГОУСТРОЙСТВО</u>					
16.1	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня однослойных	м2	331,93	8,54	45,27	248,56
16.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1109	35,33	179,26	800,59
16.3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	1110,82	35,33	188,06	790,46
16.4	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	742,23	10,33	19,08	693,17
16.5	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	м2	1506,7	81,67	39,34	1275,82
16.6	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м	1237,7	180,48	7,6	842,81

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
16.7	Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м	968,47	180,48	7,6	573,58
16.8	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня из природного камня для строительных работ марки 1000, фракции 5-20 мм	м2	421,5	62,25	26,04	252,27
16.9	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	450,3	39,39	3,85	362,33
16.10	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	987,85	97,08	29,44	748,64
16.11	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	119,02	28,92	42,18	0
16.12	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1297,35	419,29	301,9	0
16.13	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	м3	450,25	125,63	131,79	0
16.14	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	м	367,15	172,37	0	0
16.15	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	м	270,45	126,97	0	0
16.16	Устройство покрытий из тротуарной фигурной плитки, серой толщиной 80 мм, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	м2	1276,31	279,99	10,39	666,89
	<u>17 НАРУЖНЫЕ СЕТИ</u>					
	<u>ВОДОПРОВОД</u>					
17.1.	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 100 мм	м	1855,42	95,55	4,38	1646,02
17.2	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	м	821,53	102,51	40,62	546,36
17.3	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм	м	1986,94	142	127,08	1508,69
17.4	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм	м	8290,22	282,55	305,79	7268,82
17.5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	м	960,86	73,8	42,3	743,72
17.6	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм	шт	5785,53	422,37	31,31	4847,7
17.7	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм	шт	10396,2	589,81	52,19	9076,27
17.8	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм	т	155823,98	11239,11	1095,94	130548,37
17.9	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм	т	654144,12	110007,03	121908,08	255200,13
17.10	Установка: гидрантов пожарных	шт	9572,27	473,48	52,44	8484,25
17.11	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 100 мм	врезка	7931,03	1229,65	146,13	5165,75

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
17.12	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм	врезка	20386,34	665,99	995,12	280,22
17.13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	м	30,75	13,56	0	1,87
17.14	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	35821,85	2607,22	2990,83	26253,27
17.15	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	45920,07	3946,88	3196,21	33234,58
17.16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм	м	2970,73	176,94	0	2484,38
17.17	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм	м	2662,05	176,94	0	2175,7
17.18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм	м	2646,2	66,27	515,18	1803,3
	КАНАЛИЗАЦИЯ					
17.19	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	м	1010,66	91,58	16,05	793,7
17.20	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 200 мм	м	745,43	196,6	1,36	325,02
17.21	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром 200 мм	м	1584,16	176,84	63,52	1120,74
17.22	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых безнапорных муфтовых труб из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 200 мм	м	1267,37	91,06	276,31	735,68
17.23	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых безнапорных муфтовых труб из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметр 200 мм	м	735,75	0	0	735,75
17.24	Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м ² , давлением 0,1 МПа (1 кг/см ²), диаметром 500 мм	м	6275,15	102,87	54,29	5980,51
17.25	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	врезка	9592,88	4283,76	0	468,47
17.26	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	врезка	9821,85	4327	0	605,34

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
17.27	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	м3	28043,18	3528	2498,37	17141,19
17.28	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	м3	31022,62	4036,5	2585,82	18926,61
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ					
17.29	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм	м	2590,67	234,85	158,68	1883,9
17.30	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм	м	4969,71	325,85	229,63	3976,48
17.31	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм	м	4700,25	284,02	186,43	3848,44
17.32	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 200 мм	шт.	47875,66	2834,19	2894,76	37887,12
17.33	Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм	компл.	12218,81	923,29	963,32	8951,88
17.34	Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром 200 мм	компл.	28376,62	2273,89	2072,01	20763,34
17.35	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	19195,16	2385,62	783,52	13005,06
17.36	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых плитами	м3	21588,06	960,6	624,39	18678,37
17.37	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	23598,88	785,21	593,38	21106,74
17.38	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	24380,14	884,64	688,71	21544,98
17.39	Прокладка сети в непроходном канале диаметром 200 мм (на комплекс работ с учетом установки П-образного компенсатора, установки задвижек, без подготовки и устройства канала, т.е. земляных и бетонных работ)	м	4848,84	238,21	492,87	3790,51
	18. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ					
18.7	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	12626,61	3349,68	9,19	5482,6
18.8	Замена ступеней на косоурах	м	2134,92	462,83	30,23	1109,84

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
18.9	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	м2	106,35	49,93	0	0
18.12	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	24575,98	6941,43	7300,8	0
18.13	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	8762,4	3092,34	1622,4	0
18.14	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	м2	3446,69	1216,82	637,46	0
18.15	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260x260 мм	шт	428	137,28	101,11	0
18.16	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	шт	727,26	225,7	184,61	0
18.17	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	шт	387,14	132,53	78,18	0
18.18	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2	м	220,21	73,99	46,69	0
18.19	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	37292,83	12512,49	254,12	10332,17
18.20	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	м3	19770,8	6612,36	180,49	5467,07
18.21	Разборка бетонных фундаментов	м3	7507,72	2382,64	1814,02	0
18.22	Разборка железобетонных фундаментов	м3	13528,41	3930,17	3610,18	320,52
18.23	Разборка кирпичных стен	м3	5345,67	2047,23	734,55	0
18.24	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	м2	254,46	90,87	30,58	0
18.25	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия	м2	299,94	117,05	25,49	0
18.26	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	68,8	31,46	1,79	0
18.27	Разборка покрытий кровель из листовой стали	м2	40,52	18,77	0,54	0
18.28	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	75,42	34,79	1,32	0
18.29	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	6774,4	2271,61	1443,55	0
18.30	Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных	м2	170,8	61,25	30,08	0
18.31	Разборка покрытий полов дощатых	м2	172,28	66,8	15,06	0
18.32	Разборка покрытий полов паркетных	м2	228,89	100,67	7,26	0

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
18.33	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	м2	974,58	427,68	31,95	0
18.34	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	м2	565,69	235,71	31,95	0
	19. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	<u>Земляные работы</u>					
19.1	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	м3	2578,14	1135,74	1,04	157,75
19.2	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	1003,98	170,17	545,38	0
19.3	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	м3	1222,24	573,82	0	0
19.4	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	м3	2608,53	1224,66	0	0
	<u>Фундаменты</u>					
19.5	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами	м3 воды	33,74	15,32	1,11	0
19.6	Ремонт отдельными местами фундаментов кирпичных	м3	29651,38	11373,02	62,63	5364,08
19.7	Ремонт отдельными местами фундаментов бутовых	м3	21611,33	8905,2	52,19	2590,95
19.8	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	м2 изоляции	1107,86	327,39	2,09	407,97
19.9	Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя	м2 изоляции	755,12	218,88	2,09	286,35
	<u>Стены</u>					
19.10	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 270 мм	м	2407,12	927,32	57,91	358,65
19.11	Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом	м	6922,86	2982,55	40,14	514,34
19.12	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3 кладки	22977,82	7953,19	306,21	5555,33
19.13	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен	м3 кладки	9252,74	1575,17	268,64	5469,38
19.14	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой.	м	423,24	80,41	171,78	36,82
19.15	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	638,57	86,9	310,16	64,85

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
19.16	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	м	423,72	75,97	190,19	23,61
	<u>Перекрытия</u>					
19.17	Смена засыпки перекрытия с укладкой толя средняя толщина засыпки принята 0,15м	м2	1717,97	490	42,85	590,94
19.18	Разборка подшивки потолков оштукатуренной	м2	430,52	187,77	15,35	0
	<u>Перегородки</u>					
19.20	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 50%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1352,18	527,56	11,9	213,97
19.21	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	шт.	296,02	43,98	31,31	164,16
19.22	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м2	790,27	337,65	50,59	0
19.23	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных	м2 проемов	1243,39	386,67	54,04	344,05
	<u>Проемы</u>					
19.24	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	648,88	294,74	13,8	0
19.25	Снятие оконных переплетов неостекленных	м2 оконных переплетов	162,21	74,3	1,98	0
19.26	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю	1 створка или глухой переплет	2229,35	1015,3	1,98	64,35
19.27	Снятие наличников	м	19,98	9,38	0	0
19.28	Смена дверных приборов замки врезные	шт.	630,16	175,04	0	257,32
19.29	Установка дверных полотен наружных кроме балконных со стоимостью дверного полотна глухого высотой 2000 мм ПГ 20-9 (ДГ 21-10), площадью 1,8 м2, стандартного размера 2000*900	полотно	3019,16	440,81	20,71	2049,47
	<u>Полы</u>					
19.30	Разборка лаг из досок и брусков	м2	35,74	16,78	0	0
19.31	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м2	54,15	24,92	0,54	0

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
19.32	Разборка покрытий полов цементных	м2	784,27	265,91	151,97	0
19.33	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	м2	52,66	24,26	0,5	0
19.34	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	17,57	8,25	0	0
19.35	Перестилка дощатых полов крашенных	м2	684,47	289,35	3,06	63,64
19.36	Смена дощатых крашенных полов с добавлением новых досок до 50%	м2	1128,41	349,13	18,02	356,91
19.37	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	м2	254,11	107,61	1,56	22,36
19.38	Ремонт покрытий из штучного паркета на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2	1 место	1227,32	265,31	5,04	655,4
19.39	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	1 место	229,92	97,4	2,39	19,1
19.40	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,25 м2	1 место	612,55	258,33	3,81	56,94
19.41	Острожка провесов дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	м2	50,36	23,2	0,94	0
19.42	Острожка и циклевка паркетных полов	м2	292,07	114,07	3,52	45,58
19.43	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2	м2	392,51	58,5	2,62	263,82
19.44	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	м2	620,48	107,41	1,25	389,86
19.45	Ремонт полов из щитового паркета (смена квадр)	м2	4226,46	1502,86	4,43	1020,07
19.46	Смена метлахских плиток в полах до 10 шт. размером 0,15*0,15 м	шт	98,8	39,82	1,46	11,89
	<u>Крыши, кровля</u>					
19.47	Разборка деревянных стропил со стойками и подкосами из досок	м2	112,78	51,45	2	0
19.48	Разборка покрытий кровель из листовой стали	м2	40,52	18,77	0,54	0
19.49	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	75,42	34,79	1,32	0
19.50	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм	м2	395,91	145,1	2,95	83,25
19.51	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм	м2	990,32	308,58	11,82	318,66

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
19.52	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	м2	939,25	388,97	15,72	84,44
19.53	Смена карнизных свесов из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов	м	839,34	231,8	2,08	342,27
19.54	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	м	595,08	151,18	1,2	271,15
19.55	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых материалов в один слой	м2	691,25	118,21	2,07	436,55
19.56	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля	м2	819,75	194,17	25,35	372,56
19.57	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя	м2	351,46	54,82	2,97	230,88
19.58	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой	м2	199,66	28,69	3,05	134,33
19.59	Смена стропильных ног из брусьев	м	1032,43	358,91	3,44	263,78
	<u>Лестницы, крыльца</u>					
19.60	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями	м2	978,78	459,52	0	0
19.61	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг	м	231,74	105,39	0,27	6,99
19.62	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней на косоурах	м	2182,53	459,49	20,85	1163,56
19.63	Ремонт ступеней бетонных	шт.	586,69	249,09	2,76	51,84
19.64	Ремонт металлических лестничных решеток	м	110,31	25,61	0,29	55,19
	<u>Штукатурные работы</u>					
19.65	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	м2	187,15	72,37	23,43	0

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
19.66	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	м2	259,14	98,81	2,64	43,41
19.67	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	м2	388,66	134,59	2,52	96,97
19.68	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	м2	863,76	257,04	6,74	302,52
19.69	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	м2	702,61	202,11	6,05	259,79
19.70	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	м2	1287,2	379,34	9,24	460,3
19.71	Перетирка штукатурки внутренних помещений	м2	146,94	67,95	0,41	1,39
19.72	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1161,8	504,53	2,77	81,64
19.73	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1303,9	567,34	2,77	89,95
19.74	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1321,95	577,61	2,97	85,72
19.75	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	м2	1646,92	642,43	2,97	272,62
19.76	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1654,77	729,77	2,97	94,44
19.77	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2240,6	963,05	4,79	179,77

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
19.78	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	м2	1912,32	819,35	4,91	157,32
19.79	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1144,47	495,05	0,06	89,95
19.80	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	1374,7	603,17	0	89,95
19.81	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	1974,45	842,52	0,11	179,77
19.82	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек	м2	2265,1	979,03	0	179,77
19.83	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	м2	595,43	187,88	18,6	157,12
19.84	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом гладкой с земли и лесов	м2	197,01	45,54	71,3	0,78
19.85	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из драни штукатурной	м2	501,95	85,33	1,05	318,92
	<u>Малярные работы</u>					
19.86	Окраска известковыми составами по штукатурке внутри помещений	м2	77,15	32,74	0,73	6,21
19.87	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% внутри помещений	м2	198,63	78,1	1,04	30,69
19.88	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	232,79	93,83	1,04	31,35
19.89	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	467,87	204,57	1,04	30,55
19.90	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	252,6	103,49	1,04	30,58
19.91	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	164,82	61,25	1,04	32,78

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
19.92	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% внутри помещений	м2	183,84	48,64	1,04	78,65
19.93	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	м2	234,18	67,83	1,04	88,12
19.94	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	м2	215,97	63,19	1,04	79,79
19.95	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	м2	277,77	87,76	1,04	89,26
19.96	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	м2	102,63	42,27	0,32	12,21
19.97	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов с земли и лесов	м2	127,87	47,76	0,22	25,88
19.98	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых рустованных по штукатурке с земли и лесов	м2	102,63	42,27	0,32	12,21
19.99	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных рустованных фасадов с земли и лесов	м2	127,87	47,76	0,22	25,88
19.100	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	м2	199,88	78,46	2,1	30,2
19.101	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных простых фасадов по штукатурке с земли и лесов	м2	169,47	61,54	0,53	37,75
19.102	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных рустованных фасадов по штукатурке с земли и лесов	м2	169,47	61,54	0,53	37,75
19.103	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	м2	120,72	22,95	22,95	22,95

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
19.104	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	м2	120,72	22,95	22,95	22,95
19.105	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	м2	336,64	64	64	64
19.106	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с люлек	м2	120,72	22,95	22,95	22,95
19.107	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	м2	336,64	64	64	64
19.108	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с люлек	м2	336,64	64	64	64
19.109	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов	м2	165,74	31,51	31,51	31,51
19.110	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с люлек	м2	165,74	31,51	31,51	31,51
19.111	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	м2	274,15	52,12	52,12	52,12
19.112	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	м2	274,15	52,12	52,12	52,12
19.113	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 1 раз с земли и лесов	м2	165,74	31,51	31,51	31,51
19.114	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с люлек	м2	165,74	31,51	31,51	31,51
19.115	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	м2	274,15	52,12	52,12	52,12
19.116	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с люлек	м2	274,15	52,12	52,12	52,12

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
19.117	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	м2	123,5	23,48	23,48	23,48
19.118	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	м2	86,11	16,37	16,37	16,37
19.120	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза	м2	202,3	38,46	38,46	38,46
19.121	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с люлек	м2	103,31	19,64	19,64	19,64
	<u>Стекольные, обойные, облицовочные работы</u>					
19.122	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м2	м2	1868,46	355,22	355,22	355,22
19.123	Снятие обоев простых и улучшенных	м2	48,46	22,75	0	0
19.124	Смена обоев улучшенных	м2	266,47	50,66	50,66	50,66
19.125	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	369,5	163,98	13,79	0
19.126	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	шт	50,5	9,6	9,6	9,6
19.127	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	м2	39,34	17,7	0,83	0
19.128	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 5 м2	м2	391,97	75,03	2,83	228,13
19.129	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	м2	421,54	88,91	2,83	228,13
	<u>Внутренние санитарно-технические работы</u>					
19.130	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м	178,15	80,83	0,6	4,98
19.131	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	433,64	202,35	1,32	0
19.132	Демонтаж унитазов и писсуаров	шт	327,55	152,66	1,2	0

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
19.133	Демонтаж умывальников и раковин	шт	263,42	122,67	1,07	0
19.134	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	шт.	902,47	262,01	1,25	342,87
19.135	Смена смесителей с душевой сеткой	шт.	2867,42	678,43	1,46	1420,59
19.136	Смена задвижек диаметром 100 мм	шт.	7296,89	1073,48	43,84	4956,92
19.137	Смена унитазов	шт	3751,5	902,29	5,83	1821,24
19.138	Смена гибких подводок	шт	354,53	133,3	0,73	69,55
19.139	Смена ванн чугунных	шт	17608,25	1494,23	53,89	14348,03
19.140	Смена раковин	шт	1834,79	486,63	10,2	783,6
19.141	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	м	3444,51	658,75	13,11	2022,52
19.142	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1109,06	310,59	5,22	440,94
19.143	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	м	955,01	418,25	6,78	55,98
19.144	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм	м	665,09	172,14	2,91	294,24
19.145	Перегруппировка секций старого 7-ми секционного радиатора с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг	радиатор	1515,88	693,55	9,2	20,29
19.146	Добавление одной крайней секции к 7-ми секционному радиатору отопительному чугунному марки МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	радиатор	1925,16	529,78	12,82	778,29
19.147	Добавление двух крайних секций к 7-ми секционному радиатору отопительному чугунному марки МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	радиатор	2679,38	529,78	12,82	1532,51
	<u>Наружные инженерные сети</u>					
19.148	Замена участков трубопроводов диаметром до 200 мм	м	2577,85	420,68	132,7	1514,91
19.149	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 200 мм	м	264,37	104,02	28,52	3,64

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
19.150	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до 200 мм	шт	6991,83	2176,77	1724,27	0
19.151	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	шт	11086,44	1083,26	104,38	8651,82
19.152	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с du 200 мм на dn 200 и 225 мм	м	4674,57	855,03	896,04	1626,62
19.153	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с du 300 мм на dn 315 мм	м	6548,84	984,21	1216	2816,95
	<u>Электромонтажные работы</u>					
19.154	Демонтаж скрытой электропроводки	м	11,84	5,56	0	0
19.155	Демонтаж кабеля	м	45,01	21,09	0,04	0
19.156	Смена светильников с лампами накаливания	шт.	1309,75	240,43	0,12	797,39
19.157	Смена светильников с люминесцентными лампами	шт.	1775,69	440,65	0,33	836,45
19.158	Смена выключателей	шт.	162,66	61,31	0	32,07
19.159	Смена розеток	шт.	181,61	61,31	0	51,02
19.160	Смена электросчетчиков	шт.	1080,16	235,57	0,29	577,82
	<u>Благоустройство</u>					
19.163	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	2352,93	1055,6	104,5	0
19.164	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	3867,68	1735,04	172,04	0
19.165	Выкашивание газонов газонокосилкой	м2	5,46	2,16	0,86	0
19.166	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	дерево	267,8	125,73	0	0
19.167	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	1663,73	567,49	326,54	0

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
19.168	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	м3	623,29	176,3	178,81	0
19.169	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	м2	30,03	1,13	22,82	0
19.170	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	м2	45,4	13,47	11,92	0
19.171	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	м	452,03	165,25	71,39	0
19.172	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2	м2	976,5	145,28	51,47	594,34
19.173	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2	м2	1307,78	186,33	61,24	824,82
19.174	Ремонт тротуаров из литого асфальта	м2	1362,62	258,6	41,73	753
19.175	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	м	462,74	176,3	58,85	4,28
19.176	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	м	77,25	16,79	9,03	27,86
19.177	Ремонт металлических ограждений мелкий	м2	1010,34	455,13	19,53	21,38
19.178	Ремонт деревянных ворот	м2	1215,7	516,86	1,04	113,52
19.179	Ремонт деревянных калиток	м2	653,02	260,97	1,04	95,89
	<u>Прочие ремонтно-строительные работы</u>					
19.180	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	м2 вертикально й проекции	1249,09	333,73	25,05	507,7
19.181	Утепление трубопроводов в каналах и коробах опилками	м3	2518,19	899,07	0	603,17
19.182	Очистка помещений от строительного мусора	т	929,17	436,23	0	0
19.183	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементных	м3	1574,16	546,98	198,71	0

Шифр	Наименование комплексов работ и укрупненных видов работ	Ед. изм.	Сметная стоимость в рублях			
			СМР	Оплата труда рабочих	Экспл. машин	Материалы
19.184	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых легких	м3	1493,58	389,45	322,55	0
19.185	Затаривание строительного мусора в мешки	т	549,58	207,69	0	107,2
19.186	Ремонт отмостки асфальтобетонной толщиной 14 см	м2	1095,47	138,44	229,02	515,89
19.187	Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см	м2	1741,12	287,25	334,03	731,57
19.188	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	шт	28,44	13,13	0,47	0